



Design Egoé studio

The module can be completed with floor, side walls, roof and other accessories. For combinations, please contact the manufacturer or dealer.

Das Modul kann mit Boden, Seitenwänden, Dach und anderem Zubehör ergänzt werden. Für Kombinationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Händler.

Material

Modular corner couplings are weldments of powder-coated aluminium alloy steel 80x80mm [3.15"x3.15"]. Colour can be selected according to „[Samplers RAL](#)“.
Larch beams treated with a nano-coating of colourless oil.
Stainless steel fasteners.

Material

Modulare Eckkupplungen sind Schweißteile aus aluminiumlegiertem Stahl 80x80mm [3.15"x3.15"], pulverbeschichtet. Die Farbe kann nach „[Musterkatalog RAL](#)“ gewählt werden.
Lärchenholzbalken, behandelt mit einer Nanobeschichtung aus farblosem Öl. Befestigungselemente aus rostfreiem Stahl.

Terrain preparation

We do not recommend placing the module directly on the lawn, because it significantly reduces its lifespan due to permanent humidity and complicates lawn care.
When placed outside the paved base, we recommend lowering the terrain by 80-100 mm [3.15"-4"], laying the geotextile and, if necessary, backfilling the crushed aggregate.

Gelände Vorbereitung

Wir empfehlen, das Modul nicht direkt auf dem Rasen zu platzieren, denn sie verkürzt durch permanente Feuchtigkeit die Lebensdauer erheblich und erschwert die Rasenpflege.
Bei der Verlegung außerhalb der befestigten Tragschicht empfehlen wir, das Gelände um 80-100 mm [3.15"-4"] abzusenken, das Geotextil zu verlegen und ggf. den Schotter zu verfüllen.

Anchoring

Anchoring in the recommended manner is required manufacturer according to the place of installation. It is always necessary to consult the manufacturer before placing the module on the terrace anchorage or other attachment.
If the module is not anchored, the manufacturer accepts no liability for damage caused by adverse weather conditions or improper use.

Verankerung

Die Verankerung in der empfohlenen Weise ist vom Hersteller je nach Installationsort vorgeschrieben. Vor dem Aufsetzen des Moduls auf die Terrassenverankerung oder sonstige Befestigung ist immer Rücksprache mit dem Hersteller zu halten.
Wird das Modul nicht verankert, übernimmt der Hersteller keine Haftung für Schäden, die durch ungünstige Witterungsbedingungen oder unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

Assembly

Installation may only be carried out by personnel properly trained by the manufacturer in accordance with the applicable installation instructions.

Montage

Die Installation darf nur durch vom Hersteller entsprechend geschultes Personal gemäß den geltenden Installationsanweisungen erfolgen.

Maintenance

The Leva concept is designed for year-round use.
Use the usual cleaning methods suitable for outdoor furniture, see the manual „[Inspection and maintenance](#)“.

Wartung

Das Leva-Konzept ist für den ganzjährigen Gebrauch konzipiert.
Verwenden Sie die üblichen, für Außenmöbel geeigneten Reinigungsmethoden, siehe Handbuch „[Kontrolle und Wartung](#)“.

Weight 110 kg [243 lbs]

Gewicht 110 kg

technical sheet / technisches Arbeitsblatt

The dimensions of the products are informative. We reserve the right to change the specifications without notice. For the most current version of this document please refer to our website.
Die Abmessungen sind informativ. Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die gültige Version dieses Dokuments finden Sie auf unserer Website.